

COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di SASSARI

REALIZZAZIONE MURO DI CINTA -ALBA DI RUDA-

TAVOLA N'

A.06

COMPUTO METRICO

SCALA

-

DATA

MARZO 2018

REV. N.

01

PROGETTO TIPO

PREL.



ESEC.

A.B.

AGGIORNAMENTI

IL TECNICO INCARICATO
ING. GUIDO MURRIGHILE

IL COMMITTENTE
SARDEGNA RESORTS SRL

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 / 1 0001	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: comprende, la realizzazione de ... lavoro; COMPRENDE ANCHE L'ONERE PER LA REDAZIONE DEL POS. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: comprende, la realizzazione della recinzione di cantiere di colore arancio sostenuta da pali, lungo i confini dei lotti di proprietà della committenza e lungo le strade per le porzioni dove si ha interferenza con i mezzi, per una altezza minima di mt 2.00, la realizzazione degli allacci di alimentazione elettrica ed idrica per le attività di cantiere secondo le prescrizioni tecniche dei periti incaricati dalla committenza e degli enti di somministrazione dei servizi, la predisposizione del box di cantiere con il relativo presidio igienico-sanitario e quanto altro previsto dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; COMPRENDE ANCHE L'ONERE PER LA REDAZIONE DEL POS. Allestimento con recinzione di lunghezza pari a circa 340m						1,00		
	SOMMANO...	corpo					1,00		
2 / 2 D.0006.0001. 0005 NP	Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliato ... pianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spala per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli schi- anti e taglio delle piante mature e deperienti compreso il cari- co, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta A_pulizia sottobosco su lati strada			35,00	2,000		70,00		
	SOMMANO...	m2					70,00		
3 / 3 D.0006.0001. 0006	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti i ... il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il de- pezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati A_alberi su strada						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00		
4 / 4 NP demolizione scala	Demolizione di accesso pedonale esistente comprensivo del ... i terra vegetale per il ripristino dello stato dei luoghi. Demolizione di accesso pedonale esistente comprensivo della rimozione della pavimentazione, dei gradini, dei parapetti e di ogni altra opera in muratura compresi i massetti in calcestruzzo. Compresa il trasporto e il conferimento in discarica. Compresa la nuova posa di terra vegetale per il ripristino dello stato dei luoghi. Demolizione ingresso pedonale e camminamento fino al nuovo muro di confine						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
5 / 5 NP rimozione sbarre	Rimozione ed accatastamento di barriere automatiche su in ... e lo scarico presso un deposito indicato dalla Committenza Rimozione ed accatastamento di barriere automatiche su ingressi parcheggi, compreso lo smontaggio delle componenti impiantistiche. Compreso il carico, il trasporto e lo scarico presso un deposito indicato dalla Committenza Rimozione barriere parcheggi						3,00		
	SOMMANO...	cal					3,00		
6 / 6	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
D.0001.0001.0001	semov ... dità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO D_Taglio su pavimentazione parcheggio D_Taglio su pavimentazione parcheggio			12,00 7,00	1,000 1,000		12,00 7,00		
	SOMMANO...	m2					19,00		
7 / 7 D.0001.0001.0003 NP	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semov ... ofondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO D_Taglio su pavimentazione parcheggio D_Taglio su pavimentazione parcheggio			12,00 7,00	1,000 1,000		12,00 7,00		
	SOMMANO...	m2					19,00		
8 / 8 NP D.0001.0002.0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di op ... sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina A_scavo su terra per sola posa recinzione B_scavo su terra per posa muro e recinzione *(lung.=76,00+28+5+35+5) C_scavo su terra per posa muro in blocchi D_scavo su terra per posa muro e recinzione *(lung.=12,00+7)		123,00	0,50 149,00 10,00 19,00	0,500 1,200 1,000 1,200	0,500 1,000 1,000 1,000	15,38 178,80 10,00 22,80		
	SOMMANO...	m3					226,98		
9 / 9 PB.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regiona ... to al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata A_scavo su terra per sola posa recinzione B_scavo su terra per posa muro e recinzione C_scavo su terra per posa muro in blocchi D_Taglio su pavimentazione parcheggio D_Taglio su pavimentazione parcheggio D_scavo su terra per posa muro e recinzione		123,00	0,50 149,00 10,00 12,00 7,00 19,00	0,500 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000	0,300 1,000 1,000 0,500 0,500 1,000	9,23 178,80 10,00 6,00 3,50 19,00		
	SOMMANO...	m3					226,53		
10 / 10 A.0005.0004.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mat ... er il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto A_scavo su terra per sola posa recinzione B_scavo su terra per posa muro e recinzione *(lung.=76,00+28+13+35+8) C_scavo su terra per posa muro in blocchi		123,00	0,50 160,00 10,00	0,500 1,200 1,000	1,800 1,800 1,800	55,35 345,60 18,00		
	A R I P O R T A R E						418,95		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						418,95		
	D_Taglio su pavimentazione parcheggio D_Taglio su pavimentazione parcheggio D_scavo su terra per posa muro e recinzione			12,00 7,00 19,00	0,500 0,500 1,000	2,500 2,500 1,800	15,00 8,75 34,20		
	SOMMANO...	t					476,90		
11 / 11 D.0012.0003. 0004	Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta prov ... te del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta provenienti dagli scavi precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni; es- cluso l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. A_scavo su terra per sola posa recinzione B_scavo su terra per posa muro e recinzione *(lung.=76,00+28+5+35+5) C_scavo su terra per posa muro in blocchi D_scavo su terra per posa muro e recinzione *(lung.=12,00+7)		123,00	0,50	0,500	0,300	9,23		
				149,00	1,200	0,300	53,64		
				10,00	1,000	0,300	3,00		
				19,00	1,200	0,300	6,84		
	SOMMANO...	m3					72,71		
12 / 12 D.0004.0001. 0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFO ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori ter- ra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP A_marone sottofondazione plinti per recinzione B_magrone sottofondazione per muro in blocchi B_magrone sottofondazione per plinti recinzione *(par.ug.=160/1,5) C_magrone sottofondazione per muro in blocchi D_magrone sottofondazione per muro in blocchi D_magrone di sottofondazione per plinti recinzione *(par.ug.=19/1,5)		123,00 106,67 12,67	0,50 1,00 10,00 19,00 1,00	0,500 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,08 10,08 7,47 0,70 1,33 0,89		
	SOMMANO...	m3					23,55		
13 / 13 D.0004.0001. 0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali ... a 30 N/ mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. A_plinti per recinzione B_fondazione per muro in blocchi B_plinti per recinzione C_fondazione per muro in blocchi D_fondazione per muro in blocchi D_plinti per recinzione		123,00 107,00 13,00	0,50 0,50 10,00 19,00 0,50	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	12,30 28,80 10,70 2,00 3,80 1,30		
	SOMMANO...	m3					58,90		
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
14 / 14 D.0008.0001. 0003	CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestru ... l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno, chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso altres il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto A_plinti per recinzione *(par.ug.=123*4) B_fondazione per muro in blocchi B_plinti per recinzione *(par.ug.=107,00*3) C_fondazione per muro in blocchi D_fondazione per muro in blocchi D_plinti per recinzione *(par.ug.=13,00*3)		492,00 2,00 321,00 2,00 2,00 39,00	144,00 10,00 19,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		246,00 144,00 160,50 10,00 19,00 19,50		
	SOMMANO...	m2					599,00		
15 / 15 D.0008.0002. 0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in b ... I di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 ferri longitudinali fondazioni continue diam 12mm B_fondazione per muro in blocchi C_fondazione per muro in blocchi D_fondazione per muro in blocchi staffe fondazioni continue diam 8mm B_fondazione per muro in blocchi *(larg.=,45+,45+,35+,35) C_fondazione per muro in blocchi D_fondazione per muro in blocchi plinti per pali diam 12mm a staffa unica 4+4 A_plinti per recinzione *(lung.=,5+,5+,4+,4)*8) B_plinti per recinzione D_plinti per recinzione		4,00 4,00 4,00 0,20 0,20 0,20 123,00 107,00 13,00	144,00 10,00 19,00 144,00 10,00 19,00 14,40 14,40 14,40	0,888 0,888 0,888 1,600 1,600 1,600 0,888 0,888 0,888	0,395 0,395 0,395 0,395	511,49 35,52 67,49 18,20 1,26 2,40 1'572,83 1'368,23 166,23		
	SOMMANO...	kg					3'743,65		
16 / 16 D.0013.0003. 0002	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, ... tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40 B_muro in blocchi C_muro in blocchi D_muro in blocchi			144,00 31,00 19,00	1,400 1,400 1,400		201,60 43,40 26,60		
	SOMMANO...	m2					271,60		
17 / 17 N.P.D.0013. 0003.0103	MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN P ... tura dei giunti COMPRESA COPERTINA SUPERIORE SPESSORE 10CM MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAMME DI GRANITO SAN GIACOMO A SPACCO posizionato ad opera incerta, di qualsiasi spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale di cava, la scalpellatura, la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro in alto esclusa la sigillatura dei giunti								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
18 / 18 NP monoliti	COMPRESA COPERTINA SUPERIORE SPESSORE 10CM B_muro in blocchi	m2		144,00	1,200		172,80		
	SOMMANO...						172,80		
	Fornitua e posa di monoliti intervallati nella muratura i ... ogni altra lavorazione necessaria per dare l'opera finita Fornitua e posa di monoliti intervallati nella muratura in pietra, compreso il trasporto, il posizionamento ed ogni altra lavorazione necessaria per dare l'opera finita B_muro in blocchi	cadauno					10,00		
	SOMMANO...						10,00		
19 / 19 D.0013.0004. 0047	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessi- vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta B_muro in blocchi C_muro in blocchi D_muro in blocchi	m2	2,00	144,00	1,200		172,80		
				31,00	1,200		74,40		
				19,00	1,200		22,80		
	SOMMANO...						270,00		
20 / 20 D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPI ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne B_muro in blocchi C_muro in blocchi D_muro in blocchi	m2	2,00	144,00	1,200		172,80		
				31,00	1,200		74,40		
				19,00	1,200		22,80		
	SOMMANO...						270,00		
21 / 21 D.0001.0003. 0032	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demo ... zione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sotto- suolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen- namento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a dis- carica o a reimpiego delle materie di risulta, esclusa l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolariz- zazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spes- sore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale D_Taglio su pavimentazione parcheggio D_Taglio su pavimentazione parcheggio			12,00	1,000		12,00		
				7,00	1,000		7,00		
	A R I P O R T A R E						19,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						19,00		
	SOMMANO...	m2					19,00		
22 / 22 D.0001.0003. 0023	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costi ... del fondo. Valutato per mc compresso per impianti sportivi CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per impianti sportivi D_Ripristino pavimentazione parcheggio D_Ripristino pavimentazione parcheggio			12,00 7,00	2,000 2,000	0,300 0,300	7,20 4,20		
	SOMMANO...	m3					11,40		
23 / 23 NP illuminazione	Spostamento di Palo illuminazione su parcheggio a valle p ... ione. Il tutto per dare l'opera completamente funzionante. Spostamento di Palo illuminazione su parcheggio a valle per realizzazione di recinzione perimetrale. Lo spostamento comprende la rimozione del palo di illuminazione esistente, il nuovo posizionamento a distanza di circa cinque metri, la realizzazione del nuovo supporto di appoggio e la nuova linea elettrica di alimentazione. Il tutto per dare l'opera completamente funzionante. Spostamento illuminazione parcheggio a valle						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
24 / 24 NP recinzione	Fornitura e posa in opera di rete a maglia sciolta zincat ... maglia 50x50 mm - filo diametro 2,40 mm - Altezza: 2,00 m Fornitura e posa in opera di rete a maglia sciolta zincata e plastificata colore verde - maglia 50x50 mm - filo diametro 2,40 mm - Altezza: 2,00 m A_recinzione *(lung.=51,00+29+10+8+25) B_recinzione *(lung.=76,00+28+13+35+8) D_recinzione			123,00 160,00 19,00		2,000 2,000 2,000	246,00 320,00 38,00		
	SOMMANO...	mq					604,00		
25 / 25 NP pali	Fornitura e posa di PALETTO A T per Recinzione 200 cm Plasticato Verde 30x30x3 Fornitura e posa di PALETTO A T per Recinzione 200 cm Plasticato Verde 30x30x3 A_pali per recinzione B_pali per recinzione D_pali per recinzione						123,00 160,00 19,00		
	SOMMANO...	cadauno					302,00		
26 / 26 NP Nicchia contatori	Fornitura e posa in opera di NICCHIA PER CONTATORE ABBANO ... ssario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di NICCHIA PER CONTATORE ABBANO, dimensioni cm 200X60xh 70, realizzata su platea in calcestruzzo sp.20cm armata, pareti e fondo in in blocchi di calcestruzzo e copertura in tavelle e massetto di completamento, il tutto intonacato, tinteggiato e impermeabilizzato, incassato nella muratura di confine lungo la strada, completa di zanche per ancoraggio e sportello in ferro battuto con disegno indicato dalla D.L.con serratura per ispezione e lettura contatore, compreso l'avvicinamento orizzontale e verticale dei materiali occorrenti per l'opera (dal punto di scarico al punto di posa dello sportello) con l'ausilio della gru, di mezzo meccanico o parzialmente a mano, e la pulizia giornaliera e finale del cantiere e dei telai dalla malta cementizia di lavorazione, l'allontanamento del materiale di risulta								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
27 / 27 D.0006.0001. 0040 NP	in seguito ad aggiustamenti nelle murature o scarti di legname o altro, e l'accatastamento dello stesso in un punto individuato del cantiere per il carico su automezzo, e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte Nicchie contatori Abbanoa	cadauno					3,00		
	SOMMANO...					3,00			
	Piantagione di Siepi costituita da intreccio vegetale di ... ile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.	cad							
	Piantagione di Siepi costituita da intreccio vegetale di LAURUS NOBILIS E QUERCUS ILEX a fila semplice aventi cm 150 di altezza., anche con zolla; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od al- tro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.								
	A_siepi su recinzione *(lung.=51,00+29+10+8)		98,00	0,500	49,00				
	B_siepi su recinzione *(lung.=76,00+28+13+35+8)		160,00	0,500	80,00				
	C_siepi su recinzione		10,00	0,500	5,00				
	D_siepi su recinzione		19,00	0,500	9,50				
	SOMMANO...					143,50			
28 / 28 NP irrigazione	Impianto di irrigazione composto da Ala gocciolante auto ... lla rete idrica e la settorializzazione delle diverse aree Impianto di irrigazione composto da Ala gocciolante autocompensante in opera, avente le seguenti caratteristiche: - tubo Pe diametro 16 mm; - punti goccia 1 ogni 30 cm; - gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 4l/h cadauno; - filtraggio richiesto 150 mesh. completa di raccorderia a compressione necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Comprensivo: - di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'ala goggiolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1.5 m/secondo e la perdita di carico dell'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5m di colonna d'acqua (1/2 di atm); - della tubazione PN6 in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% con materiale vergine con marchi IIP e norme UNI 7611-312, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione diametri 90 e 32 mm; - dello scavo e reinterro 20 x 60 cm per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta, su terreno di tipi vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni necessarie a realizzare tutti i collegamenti dei settori per densità d'impianto arbusti n. 9/mq; 3 m ali gocciolanti/mq. Compresa centralina di erogazione temporizzata a batteria. Compreso il collegamento alla rete idrica e la settorializzazione delle diverse aree	m							
A_siepi su recinzione *(lung.=51,00+29+10+8)	98,00			98,00					
B_siepi su recinzione *(lung.=76,00+28+13+35+8)	160,00			160,00					
C_siepi su recinzione	10,00			10,00					
D_siepi su recinzione	19,00			19,00					
SOMMANO...					287,00				
29 / 29 NP cancelli	Fornitura e posa in opera di CANCELLO DI INGRESSO CARRABI ... ta a perfetta regola Compresi tagli stradali e ripristini Fornitura e posa in opera di CANCELLO DI INGRESSO								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
30 / 30 NP cancelli pedonali	CARRABILE IN FERRO ZINCATO con disegno indicato dalla Direzione Lavori, anta unica scorrevole di altezza 2,00, inclusa la motorizzazione di apertura con telecomando a distanza, le cerniere ed il telaio fisso con struttura in ferro, compresa la registrazione del cancello e l'assistenza muraria per il muraggio delle zanche relative alle cerniere e del telaio fisso, compreso l'avvicinamento orizzontale e verticale dei materiali occorrenti per l'opera (dal punto di scarico al punto di posa del cancello) con l'ausilio della gru, di mezzo meccanico o parzialmente a mano, e la pulizia giornaliera e finale del cantiere e dei telai dalla malta cementizia di lavorazione, l'allontanamento del materiale di risulta in seguito ad aggiustamenti nelle murature o scarti di legname o altro, e l'accatastamento dello stesso in un punto individuato del cantiere per il carico su automezzo, e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola								
	Compresi tagli stradali e ripristini								
	Cancello carrabile lunghezza 4m						1,00		
	Cancello carrabile lunghezza 4m						1,00		
	Cancello carrabile lunghezza 4m						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00		
30 / 30 NP cancelli pedonali	Fornitura e posa in opera di CANCELLO DI INGRESSO PEDONALE IN FERRO ZINCATO con disegno indicato dalla Direzione Lavori, anta unica a battente di altezza 2,00, inclusa la fornitura di maniglie e gli accessori, le cerniere ed il telaio fisso con struttura in ferro, compresa la registrazione del cancello e l'assistenza muraria per il muraggio delle zanche relative alle cerniere e del telaio fisso, compreso l'avvicinamento orizzontale e verticale dei materiali occorrenti per l'opera (dal punto di scarico al punto di posa del cancello) con l'ausilio della gru, di mezzo meccanico o parzialmente a mano, e la pulizia giornaliera e finale del cantiere e dei telai dalla malta cementizia di lavorazione, l'allontanamento del materiale di risulta in seguito ad aggiustamenti nelle murature o scarti di legname o altro, e l'accatastamento dello stesso in un punto individuato del cantiere per il carico su automezzo, e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola								
	Compresi tagli stradali e ripristini								
	Cancello pedonale lunghezza 2m						1,00		
	Cancello pedonale lunghezza 1m						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00		
31 / 31 94	Fornitura e posa in opera di CANALETTA PREFABBRICATA RACCOLTA DELLE ACQUE CAMMINAMENTI ESTERNI, in cemento polimero o altro materiale idoneo, inglobata nel getto di cls e filo con il piano di calpestio dei mattoni in cotto, dimensioni cm 10x lunghezza variabile, completo di foro per allontanamento acque da collegarsi a tubo del diametro di mm 75 e di griglia superiore, l'impermeabilizzazione con guaina impermeabilizzante, mcompreso l'avvicinamento orizzontale e verticale dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'opera, quali puntelli, pali uso trieste, casseri, sottomisure, travetti, pignatte, barre di ferro, etc. (dal punto di scarico al punto di esecuzione della canaletta) con l'ausilio della gru, di mezzo meccanico o parzialmente a mano, inclusa l'assistenza per le operazioni nella fase di collaudo, compresa la pulizia giornaliera del cantiere dai materiali prodotti dalla posa in opera della scala e l'accatastamento del materiale di risulta in un punto indicato per il carico su automezzo, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte								
	Realizzazione scoli di raccolta acque bianche su muro parcheggio a valle						5,00		
	SOMMANO...	ml					5,00		
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
32 / 32 NP impianti	Onere per lo spostamento di impianti idrici, elettrici e ... isibili il cui costo sarà da concordare con la Committenza Onere per lo spostamento di impianti idrici, elettrici e di scarico interferenti con il tracciamento dei muri di confine. Escluso l'onere per eventuali dorsali non visibili il cui costo sarà da concordare con la Committenza Eventuali impianti interferferenti sul tracciato SOMMANO... a corpo Parziale LAVORI A MISURA euro 								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	Muri di confine <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> Totale SUPER CATEGORIE euro	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Allestimento cantiere		
002	Demolizioni e rimozioni		
003	Scavi rinterri e riempimenti		
004	Conglomerati cementizi		
005	Murature		
006	Rivestimenti in pietra		
007	Recinzioni		
008	Verde		
009	Illuminazione		
010	Intonaci		
011	Tinteggiature		
012	Acque bianche		
013	Vani contatori		
014	Pavimentazioni		
015	Cancelli		
016	Impianti		
	Totale CATEGORIE euro		
	Data, 28/02/2018		
	Il Tecnico Ing. Guido Murroughile		
	A R I P O R T A R E		