

Cantiere Nautico - Costa Smeralda, Sardegna

Allegato 8- Descrizione intervento

Le Indicazioni sotto riportate per l'esecuzione delle opere, sono il complemento alla documentazione di progetto e alla presa visione dello stato dei luoghi, attraverso un sopralluogo approfondito.

Preliminarmente all'avvio dei lavori, si deve provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi e in collaborazione con il cantiere la messa in sicurezza delle barche. Successivamente si deve procedere con l'impiantistica del cantiere per poter operare la disconnessione degli impianti esistenti e ogni attività di riduzione del rischio (svuotamento parti in pressione ecc.). Per queste attività di impiantistica si rimanda ad altre indicazioni più specifiche contenute nel PSC.

L'allestimento dell'area di lavoro oltre allo scopo principale di rispettare le prescrizioni da PSC per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, deve anche proteggere tutte le parti del cantiere non interessate dalla manutenzione.

Gli interventi da eseguire, son i seguenti:

rimozione ringhiere ballatoi

asportazione guaina bituminosa presente nelle coperture dei capannoni, compreso stato di calcestruzzo protettivo e manto erboso, successiva posa di nuova membrana elastomerica come da indicazioni presenti in computo.

Ripristino vano scala capannone A

Rifacimento pluviali di scarico presenti nelle coperture dei capannoni

Smontaggio vecchie guide dei portelloni di chiusura dei capannoni, smontaggio cuscinetti ammalorati, fornitura e montaggio nuove guide e nuovi cuscinetti, rimontaggio portelloni e verifica di perfetto funzionamento degli stessi. Manutenzione delle ruote inferiori dei portelloni.

Sabbiatura a secco dei portelloni, con successiva nuova verniciatura.

Ripristino parti ammalorate facciate e successiva nuova tinteggiatura.

Sostituzione lucernai presenti sui capannoni A e B, con relative opere di lattoneria e garanzia di tenuta alla pioggia.