



HOTEL ROMAZZINO

Lavori di ripristino dei rivestimenti a mosaico delle piscine

Anno 2019

HOTEL ROMAZZINO

RIPRISTINO MOSAICI PISCINE

PREMESSA

Il presente documento, indica le operazioni minime da compiere per il ripristino dei mosaici distaccati nella piscina comune ad acqua dolce dell'Hotel Romazzino.

La stessa tipologia di lavori dovrà essere estesa anche per le piscine dedicate alle ville/suites dello stesso Hotel Romazzino, le cui dimensioni saranno elencate a margine e per le quali si chiede separata quantificazione economica.

Si precisa sin da subito che tutti i lavori dovranno eseguirsi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nello specifico quelle riguardanti gli spazi confinati.

LAVORI

Si dovrà procedere anzitutto col verificare lo stato di tutte le superfici rivestite per individuare tutte le zone in cui si sta verificando il fenomeno del distacco dei mosaici. E' necessario asportare le parti del mosaico semidistaccate ed il sottostante strato di colla, in modo da ottenere una superficie pulita per la posa del nuovo mosaico, la cui superficie dovrà essere assolutamente complanare all'esistente.

Il mosaico dovrà essere delle medesime dimensioni e colore di quello esistente così come la stuccatura delle fughe.

Si stima che il lavoro interessi una superficie pari al 30% di ogni piscina villa e 15% piscina centrale.

▪ Disposizioni finali

Qualsiasi difetto dovuto ad applicazioni scorrette, sarà a totale carico dell'impresa.

Al termine dei lavori, sarà cura della Ditta lasciare i locali e le aree di cantiere pulite e sgombre da qualsiasi tipo di materiale utilizzato per l'esecuzione dei lavori stessi.

La ditta Inoltre dovrà, previa verifica e collaudo, rilasciare apposita certificazione di corretta esecuzione dei lavori e una garanzia di **anni tre** sul lavoro eseguito.

HOTEL ROMAZZINO
RIPRISTINO MOSAICI PISCINE

Situazione attuale:



HOTEL ROMAZZINO
RIPRISTINO MOSAICI PISCINE

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Piscina Comune Acqua Dolce
(mq piscina 1070 x 15% = mq. 160) | Importo Lavori € |
| 2. Piscina Villa A1
(mq piscina 75 x 30% = mq. 22) | importo Lavori € |
| 3. Piscina Villa A2
(mq piscina 75 x 30% = mq. 22) | Importo Lavori € |
| 4. Piscina Villa B
(mq piscina 96.61 x 30% = mq. 29) | Importo Lavori € |
| 5. Piscina Villa C
(mq piscina 59.30 x 30% = mq. 18) | Importo Lavori € |
| 6. Piscina Villa D
(mq piscina 75 x 30% = mq. 22) | Importo Lavori € |
| 7. Piscina Villa E
(mq piscina 71 x 30% = mq. 21) | Importo Lavori € |

Importo Totale Lavori	€
------------------------------	----------------

Data: _____

Timbro e Firma Ditta
