

COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di SASSARI

PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE GRADINATE - TENNIS CLUB -

TAVOLA N°

A.01

COMPUTO METRICO

SCALA

VARIE

DATA

MARZO 2021

REV. N.

01

PROGETTO TIPO

PREL.



ESEC.

A.B.

AGGIORNAMENTI

IL TECNICO INCARICATO
ING. GUIDO MURRIGHILE

IL COMMITTENTE
SARDEGNA RESORTS SRL

Voce N°	Descrizione dei lavori	U.M.	dimensioni				Quantità	prezzo unitario EURO	TOTALE EURO
			parti uguali	lunghezza	larghezza	altezza o peso			
ALLESTIMENTO CANTIERE - OPERE PROVVISORIALI - DISCARICA									
1	Messa in sicurezza dell'area di cantiere, mediante l'apposizione di idonea cartellonistica e chiusura dell'area oggetto di intervento edilizio e degli eventuali percorsi pedonali di servizio per l'approvvigionamento e trasporto di materiale di risulta, con transenne altezza m. 2,00, cancelli di ingresso e rete segnaletica; Oneri per la messa in sicurezza del sito per le lavorazioni previste in capitolato, ponteggi o trabatelli.								
	Accantieramento e apprestamenti		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		A corpo					1,00	€	-
1	Movimentazione delle attrezzature e degli arredi presenti e trasporto presso punto di stoccaggio che sarà individuato dalla Committenza. Rimozione dei puntelli nelle sole zone di lavoro.								
	Accantieramento e apprestamenti		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		A corpo					1,00	€	-
TRATTAMENTO FERRI LOCALE SOTTO TRIBUNA									
2	Rimozione di intonaco cementizio su intradosso solai e pareti interne, compreso il carico macerie, compreso il trasporto a discarica, ogni onere compreso per dare l'opera finita pronta alla lisciatura								
	Pareti in cemento armato	MQ	25,00	3,00	1,00	0,40	30,00		
	Intradosso solaio	MQ	25,00	5,00	1,00	1,00	125,00		
		MQ					155,00	€	-
3	Trattamento dei ferri di armatura delle pareti in calcestruzzo e dei cornicioni con passivante antiruggine, previa pulizia del ferro mediante asportazione della ruggine con sabbiatrice o spazzola metallica e stuccatura finale delle aree trattate con malta cementizia, per la preparazione all'intonacatura finale, ogni onere compreso per dare l'opera finita								

	Pareti in cemento armato	MQ	25,00	3,00	1,00	0,40	30,00		
	Intradosso solaio e travi	MQ	25,00	5,00	1,00	0,40	50,00		
		MQ					80,00	€	-
4	Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato applicato a macchina, per superfici esterne, finito con intarsi realizzati con punta di paletta tonda, dallo spessore finale di 13 mm. ogni onere compreso per dare l'opera finita								
	Pareti in cemento armato	MQ	25,00	3,00	1,00	0,40	30,00		
	Intradosso solaio e travi	MQ	25,00	5,00	1,00	1,00	125,00		
		MQ					155,00	€	-
5	Fornitura e posa in opere di tinteggiature al quarzo per esterni composta da una mano di fissativo e due di pittura bianca, ogni onere compreso per dare l'opera finita								
	Pareti in cemento armato	MQ	25,00	3,00	1,00	1,00	75,00		
	Intradosso solaio e travi	MQ	25,00	5,00	1,00	1,00	125,00		
		MQ					200,00	€	-
6	Trasporto di materiali di risulta a discarica autorizzata								
		MC	155,00	0,20	1,00	1,00	31,00	€	-
7	Onere di discarica per smaltimento macerie inerti da demolizioni, ogni onere compreso per dare l'opera finita								
		MC	155,00	0,20	1,00	1,00	31,00	€	-
8	Taglio della parete in cemento armato, fornitura e posa di trave HE120A su idonei appoggi, ripristino della parete con malta cementizia e rete tipo nervometal. Il lavoro dovrà essere eseguito in corrispondenza di ogin travetto ammalorato e non più idoneo.								
	Tave HE120A dentro pignatta Lunghezza media 3,00m	cad.	21,00	1,00	1,00	1,00	21,00	€ -	€ -

IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA CAMPO

9

Fornitura e posa in opera del rivestimento bicomponente con caratteristiche di elasticità, avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa, temperature di esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mm² così come **Aquascud 430 Volteco** o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il prodotto dovrà essere applicato a spatola sulle superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm. Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso una membrana microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a rottura, resistenza >0,6 kN/m ed allungamento >40% così come Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori caratteristiche che dovrà essere fatto compenetrare dal precedente Aquascud 430 esercitando sul telo una buona pressione mediante l'apposito rullo in gomma ad aghi, accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere la presa del primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo strato di Aquascud 430, per lo spessore di 1 mm avendo cura di ricoprire uniformemente la membrana Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante dovrà possedere certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'ETAG 005 parte 1 e parte 8 relative ai kit impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere lasciato a vista purché le superfici rivestite non siano accessibili e dovrà poter rimanere esposta all'atmosfera senza necessità di ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione avvenuta il sistema dovrà possedere una capacità di copertura delle lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm (-10 °C UNI EN 14891 met. A.8.2.).

Impermeabilizzazione tribuna

MQ

46,00

10,00

1,00

1,00

460,00

€

-

€

-

