

SARDEGNA RESORTS S.R.L.

HOTEL ROMAZZINO

1

*RITINTEGGIATURA FONDO E PARETI PISCINA CENTRALE
acqua salata*

Descrizione Lavori

Premessa:

I lavori consistono nella RITINTEGGIATURA delle pareti e fondo piscina centrale dell'Hotel Romazzino, e comprendono tutte le lavorazioni di preparazione e di organizzazione del cantiere, necessarie per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Nel dettaglio gli interventi comprendono:

1 - PREPARAZIONE AREA CANTIERE

Individuate le aree di intervento e transito con la committenza, la Ditta dovrà eseguire gli interventi necessari a garantire la compartimentazione dell'area lavori, al fine di impedirne l'accesso ai non addetti e garantire la protezione delle altre aree non soggette ad intervento.

2 - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Preparazione delle superfici per la corretta adesione dello smalto, tramite lavaggio del fondo e pareti con idropulitrice a pressione idonea all'eliminazione delle parti incoerenti, delle effluorescenze muffe ecc.

3 – STUCCATURE

Stuccatura e sigillatura dei giunti e dove necessario, tramite stucco del tipo Adepox Ivas bicomponente ad alta resistenza, per omogeneizzare le superfici e prepararle alla stesura dello smalto.

4 – STESURA DELLO SMALTO

Applicazione di una mano di Cloro-pool IVAS, smalto clorocaucciù di colore Beige (del tutto simile all'originale) da applicare a pennello o a rullo, comprendendo materiali, manodopera e qualsiasi altra fornitura opera o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

5 - RIPRISTINO AREE

A conclusione dei lavori l'appaltatore dovrà lasciare l'area di cantiere, nonché tutte le aree utilizzate per l'accesso al cantiere stesso comprese le aree di deposito temporaneo, pulite e libere da materiali di qualsiasi tipo, da esso utilizzati, ripristinando lo stato dei luoghi così come era prima dell'intervento.

HOTEL ROMAZZINO - TINTEGGIATURA PISCINA -

6 – DISPOSIZIONI GENERALI

Prima degli interventi dovranno essere rilevate le esatte tonalità di colore esistenti in ciascuna superficie, per essere riprodotte esattamente. La responsabilità del rispetto delle tonalità originali spetta unicamente alla Ditta Appaltatrice.

Tutto il lavoro, quindi ogni sotto categoria di lavorazione ad esso relativo, dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

La Ditta Appaltatrice dovrà, a fine lavori, lasciare le aree d'intervento, di accesso o comunque di uso, libere da qualsiasi tipo di materiale e ripristinare l'originale stato dei luoghi.

- Piscina Centrale mq totali 880 circa

Corpo € _____

- Tempistica per intero lavoro n° gg _____

FIRMA DITTA
