



Capex 2022 - rif. Voce R&M 12 -

BAR "IL PORTICO "

Lavori di Ripristino all' impianto fognario

Geom. Spano Giovanni



Lavori di Ripristino all' impianto fognario

- BAR IL PORTICO -

Premessa:

I lavori in generale consistono nel ripristino dell'impianto di scarico fognario dei bagni del bar "Il Portico" in Porto Cervo.

Detti lavori comprendono tutti i relativi oneri di preparazione e di organizzazione del cantiere, necessari per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel dettaglio gli interventi comprendono:

1- Preparazione area Cantiere e OPERE EDILI

- 1.1 Cantieramento e protezione delle aree non soggette ad intervento;
- 1.2 Svuotamento aiuola interna esistente presso il retro-boutique "Ermenegildo Zegna"
- 1.3 Demolizione tratto della pavimentazione presso il retro-boutique "Ermenegildo Zegna" per intercettazione della tubazione di scarico danneggiata;
- 1.4 Carico di tutto il materiale di risulta su mezzo autorizzato e conferimento presso discarica autorizzata CE;
- 1.5 Esecuzione dei ripristini necessari con relativa fornitura di malte cementizie necessari;

2- OPERE IDRAULICHE

- 2.1 Rimozione integrale dell'attuale dorsale di scarico deteriorata e realizzata in ghisa, incluso ogni onere relativo al carico su automezzo del materiale di risulta, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata CE;
- 2.2 Realizzazione di nuova dorsale di scarico, mediante fornitura e posa in opera di nuova tubazione in polietilene (tipo Geberit) a saldare di appositi diametri, inclusa raccorderia idraulica dedicata e manodopera necessaria. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E' da comprendere inoltre l'esecuzione dei collegamenti della nuova dorsale di scarico e di quelle esistenti, inclusa la fornitura della raccorderia idraulica, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- 2.3 Si precisa che in fase di sopralluogo congiunto la ditta avrà l'onere di rilevare tutti gli elementi a lei necessari, per la formulazione della presente offerta.

3 – VERIFICHE E COLLAUDO

A fine lavoro, la ditta dovrà, alla presenza di un tecnico incaricato da Sardegna Resorts, fare le verifiche di corretta installazione, corretto funzionamento e collaudo generale dell'impianto, per il quale dovrà rilasciare le certificazioni come da normativa in vigore.

4 – Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere presentata compilando il format sottostante, indicando per ciascuna voce o raggruppamento di voci, l'importo corrispondente.

Infine si dovrà riportare l'importo totale dell'offerta, nonché l'indicazione delle tempistiche per la consegna, a partire dalla data di ricevimento dell'ordine.

Cap. 1 - OPERE EDILI		
n°	Descrizione	Importo
1.1	Cantieramento e protezione delle aree non soggette ad intervento;	€.
1.2	Svuotamento aiuola interna esistente presso il retro-boutique "Ermenegildo Zegna"	€.
1.3	Demolizione tratto della pavimentazione presso il retro-boutique "Ermenegildo Zegna" per intercettazione della tubazione di scarico danneggiata;	€.
1.4	Carico di tutto il materiale di risulta su mezzo autorizzato e conferimento presso discarica autorizzata CE;	€.
1.5	Esecuzione dei ripristini necessari con relativa fornitura di malte cementizie necessari;	€.

TOTALE Cap. 1 €.

Cap. 2 - OPERE IDRAULICHE		
n°	Descrizione	Importo
2.1	Rimozione integrale dell’attuale dorsale di scarico deteriorata e realizzata in ghisa, incluso ogni onere relativo al carico su automezzo del materiale di risulta, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata CE;	€.
2.2	Realizzazione di nuova dorsale di scarico, mediante fornitura e posa in opera di nuova tubazione in polietilene (tipo Geberit) a saldare di appositi diametri, inclusa raccorderia idraulica dedicata e manodopera necessaria. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. E’ da comprendere inoltre l’esecuzione dei collegamenti della nuova dorsale di scarico e di quelle esistenti, inclusa la fornitura della raccorderia idraulica, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte;	€.

TOTALE Cap. 2 €.

Importo Totale Cap. 1 + Cap. 2 = € _____

Tempistiche previste per la consegna del lavoro dalla Data di convalida ordine: gg _____

Luogo e Data, _____

Timbro e firma Ditta
