



Capex 2022 - rif. Voce R&M 17 -

HOTEL PITRIZZA

Spostamento Rack dati e telefonia in diversa posizione nel tunnel tecnologico.

Geom. Spano Giovanni



Lavori per lo spostamento all'interno del tunnel tecnologico del Rack e di tutti gli impianti e apparati di telefonia e dati presenti in esso.

- Hotel Pitrizza -

Premessa:

I lavori in generale consistono nello spostamento in diversa posizione (piu facilmente accessibile in occasione di interventi di verifica e manutenzione), del Rack dati e di tutti gli apparati in esso contenuti, posizionato all'interno del tunnel tecnologico dell'Hotel Pitrizza.

Si chiarisce fin da subito che i lavori comprendono tutti i relativi oneri di preparazione e di organizzazione del cantiere, necessari per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto per i lavori in spazi confinati.

1- Descrzione stato attuale

Il Rack in parola, è attualmente posizionato in una diramazione laterale del tunnel tecnologico; nuove esigenze sopraggiunte dopo l'installazione del rack, hanno portato ad un adeguamento degli impianti idrici limitando lo spazio di accesso al rack stesso.



L'intervento pertanto consiste nello spostamento del Rack e degli apparati in esso contenuti, in posizione prossima a quella attuale, ma facilmente accessibile al personale di manutenzione.

Alla luce di quanto descritto gli interventi comprenderanno:

2- Lavori e forniture

- 2.1 individuazione di un punto di posizionamento migliore, in termini di accessibilità per il personale e di raggiungibilità delle infrastrutture e apparati da installare;
- 2.2 Scollegamento dei cavi e corretta rimozione delle apparecchiature presenti e rimozione del rack;
- 2.3 Installazione del Rack e di tutti gli apparati in esso contenuti e precedentemente disinstallati, in nuova posizione, così come indicato al punto 2.1 precedente;
- 2.4 Fornitura e installazione delle parti di cablaggio necessarie alla corretta connessione di tutti gli apparati presenti; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
- 2.5 Una volta eseguito il lavoro, si dovranno fare le verifiche del perfetto funzionamento di tutti gli apparati collegati.

3 – Verifiche e collaudo

A fine lavoro, la ditta dovrà, alla presenza di un tecnico incaricato da Sardegna Resorts, fare le verifiche di corretta installazione, corretto funzionamento e collaudo generale dell'impianto, per il quale dovrà rilasciare le certificazioni come da normativa in vigore.

Distanza di spostamento massima: ml 20,00

Totale Intervento € _____

Importo Totale Lavori comprensivo di ogni onere = € _____

Tempistiche previste per la consegna del lavoro dalla Data di convalida ordine: gg _____

Luogo e Data, _____

Timbro e firma Ditta