



Capex 2022 - rif. Voce SS 07-

HOTEL ROMAZZINO

Sostituzione di n° 3 Porte REI

Geom. Spano Giovanni



Lavori per la sostituzione di n° 3 Porte REI presso l'Hotel Romazzino

Premessa:

I lavori consistono nella sostituzione di n° 3 Porte REI 120 presso l'Hotel Romazzino.

Si precisa sin d'ora che tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale specializzato in totale autonomia d'impresa (senza subappalto) e nel rigoroso rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

Descrizione dei lavori

I lavori da eseguire sono quelli necessari alla sostituzione di n° 3 porte REI 120 delle seguenti dimensioni:

Posizionamento: **Centrale Termica**
Porta con 2 ante dimensioni: h 215x90 + 215x40 cm

Posizionamento: **Corridoio fronte cam. 153**
Anta unica Dimensioni: h205x100 cm

Posizionamento: **Corridoio fronte cam. 236**
Anta unica Dimensioni: h 205x100 cm

Nel dettaglio gli interventi comprendono:

1- Preparazione aree Cantiere

Individuate le aree di intervento e transito con la committenza, la Ditta dovrà eseguire gli interventi necessari a garantire la compartimentazione dell'area lavori, al fine di impedirne l'accesso ai non addetti e garantire la protezione delle altre aree non soggette ad intervento.

Totale voce 1 € _____

2- Rimozione porte esistenti

Rimozione delle porte REI, delle dimensioni indicate ai punti precedenti, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro

l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.

Porta Centrale Termica (h 215x90 + 215x40 cm)

Porta Corridoio fronte cam. 153 (h205x100 cm)

Porta Corridoio fronte cam. 236 (h 205x100 cm)

Totale voce 2 € _____

3- Fornitura e Posa di Porta REI 120

Fornitura e posa in opera di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a una o due ante (a seconda della tipologia precedentemente indicata), tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, completa di maniglia e maniglia antincendio (a seconda della tipologia esistente) completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore Bianco, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Ogni altro onere necessario compreso.

Porta Centrale Termica (h 215x90 + 215x40 cm)

Totale € _____

Porta Corridoio fronte cam. 153 (h205x100 cm)

Totale € _____

Porta Corridoio fronte cam. 236 (h 205x100 cm)

Totale € _____

Totale voce 3 € _____

4- Disposizioni Finali

- ~ A fine installazione si dovranno eseguire tutti i ripristini necessari agli intonaci e alle tinteggiature, nel rispetto della tipologia di intonaco preesistente in modo da renderlo omogeneo a quello esistente.

- ~ A fine lavoro la ditta dovrà lasciare le aree d'intervento sgombre da ogni materiale e pulite per l'immediato riutilizzo delle stesse.
- ~ La ditta dovrà altresì rilasciare apposita certificazione di corretta posa per ciascuna delle tre porte, indicandone il numero di matricola e la posizione.

Riepilogo Importo Totale Lavori = € _____

Tempistiche previste per la consegna del lavoro dalla Data di convalida ordine: gg _____

Luogo e Data, _____

Timbro e firma Ditta

Individuazione Area d'intervento

