



Capex 2022 - rif. Voce R&M 06-

HOTEL ROMAZZINO

Rifacimento impianto elettrico a servizio delle
gym area esterna, zona piscina

Geom. Spano Giovanni



Lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico a servizio dell'area gym esterna, fronte piscina.

Premessa:

I lavori consistono nel rifacimento dell'impianto elettrico a servizio dell'area gym esterna fronte piscina.

Si precisa sin d'ora che tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale specializzato in totale autonomia d'impresa (senza subappalto) e nel rigoroso rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

Descrizione dei lavori

L'attuale impianto di forza motrice, si sviluppa perimetralmente ai boongalows della piscina, presenta varie problematiche dovute principalmente alla precarietà dello stato delle linee e delle prese ormai datate. L'intento è quello di ripristinare integralmente detto impianto, eliminandone le attuali componenti e rifacendo ex-novo sia la distribuzione e il cablaggio elettrico, che l'installazione delle nuove prese.

Nello specifico i lavori comprendono:

1- Asportazioni

Rimozione di tutte le linee dell'attuale impianto nonché delle prese presenti sui muretti perimetrali dei boongalows, compresi tutti gli oneri relativi alla movimentazione in ambito di cantiere, il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata del materiale rimosso.

Tot.Intervento € _____

2- Forniture ed installazioni

2.1 impianto elettrico

- Fornitura e posa di 50 ml di cavo elettrico per esterni 5x10, per l'alimentazione di n° 20 prese shuko da distribuire su 2 aree palestra (boongalows destro e sinistro), in partenza dal BBQ. Compreso il cavidotto, i pozzetti intermedi da posizionare ogni 15 ml, lo scavo a sezione ristretta ed ogni altro onere necessario.
- Fornitura e installazione di quadro elettrico dedicato, in apposito armadio a tenuta stagna per esterni; da installare nelle vicinanze dell'area da servire, fissato a muro. Il quadro dovrà essere correttamente dimensionato e settorizzato in modo da gestire ogni presa separatamente.
- Fornitura e posa in opera di n° 20 prese Shuko IP66 + presa univesale standard bipasso, inserita in contenitore stagno, da installare a parete in corrispondenza delle attrezzature sportive da alimentare.

- La distribuzione elettrica dal quadretto sarà fatta utilizzando i percorsi all'interno dei cavidotti esistenti; qualora questo, in alcune parti non fosse possibile, si distribuiranno le linee all'interno di tubazione RK15 diam 32, da fornire e posare, comprese le necessarie scatole di derivazione stagne, il fissaggio a parete delle tubazioni e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
- Interventi di adeguamento quadretto elettrico esistente, comprensivi delle forniture ed installazione degli apparati necessari al corretto funzionamento dell'impianto in parola, previa verifica dello stato generale. Compreso l'onere per gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per il funzionamento generale dello stesso. Compreso l'onere per il rilascio della certificazione finale nel rispetto delle vigenti normative.

Importo Totale Lavori = € _____

Tempistiche previste per la consegna del lavoro dalla Data di convalida ordine: gg _____

Luogo e Data, _____

Timbro e firma Ditta

Individuazione Area d'intervento

