



HOTEL ROMAZZINO

Restauro pergole ingresso bagni piscine

Capex 2023 - Building 18 -

Lavori per il restauro dei pergolati posti all'ingresso dei bagni delle due piscine comuni dell'Hotel Romazzino.

Premessa:

I lavori in generale consistono nel rifacimento dello strato superiore del manto ombreggiante in cannucciato, della veranda del bar piscina (acqua dolce) dell'Hotel Romazzino.

Si precisa sin d'ora che tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale specializzato in totale autonomia d'impresa (senza subappalto) e nel rigoroso rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

Nello specifico i lavori comprendono:

1- Asportazioni

Rimozione delle travi in legno ammalorate, compresi tutti gli oneri relativi alla movimentazione in ambito di cantiere, il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata del materiale rimosso.

Pergola zona piscina acqua salata *Tot.Intervento €* _____

Pergola zona piscina acqua Dolce *Tot.Intervento €* _____

2- Forniture ed installazioni

- Fornitura e posa di nuove travi in legno di castagno, da verniciare in color castagno scuro (colore da campionare per scelta della committenza), nelle quantità e dimensioni di quelle attuali da installare seguendo il medesimo schema di posa delle pergole attuali.
- Compreso ogni onere e magistero per la posa, i tagli, la ferramenta, il materiale di consumo, i ripristini dei pilastri e delle murature (pareti Bagni), compresi intonaci e tinteggiature e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Sono da ritenersi compresi tutti i costi e gli oneri necessari al carico, trasporto e corretto smaltimento dei materiali di risulta da demolizione.
- Riordino e pulizia del cantiere a fine lavori.

Pergola zona piscina acqua salata *Tot.Intervento €* _____

Pergola zona piscina acqua Dolce *Tot.Intervento €* _____

Esempio stato attuale:



Importo Totale Lavori = € _____

Tempistiche previste per la consegna del lavoro dalla Data di convalida ordine: gg_____

Luogo e Data, _____

Timbro e firma Ditta

Individuazione Area d'intervento



