

COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di SASSARI

PROGETTO PER LA RIDISTRIBUZIONE INTERNA DEI LOCALI A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE NAUTICO NEL COMPENDIO PORTUALE DI PORTO CERVO

TAVOLA N'	ELABORATO:		
B01	COMPUTO METRICO EDILE		
SCALA	DATA	REV. N.	
VARIE	SETTEMBRE 2024		

IL TECNICO INCARICATO
ING. GUIDO MURRIGHILE

IL COMMITTENTE
SARDEGNA RESORTS S.R.L.



ORDINE INGEGNERI
PROVINCE DI SASSARI
E OLBIA TEMPIO

N° 1162 Dott. Ing. Guido Murrighile

*Ingegnere Civile Ambientale Industriale e
dell'informazione Sezione A- Settore a,b,c*



N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
1	Sic.001	Allestimento di cantiere e messa in protezione. Individuate le aree di intervento e di transito con la committenza, la ditta dovrà eseguire gli interventi necessari a garantire la compartimentazione dell'area lavori, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la protezione delle aree non soggette ad intervento. Sarà inoltre compreso la movimentazione nell'ambito del cantiere, degli elementi prossimi nelle aree di intervento, che potranno essere riposizionati a conclusione dei lavori, compreso il materiale cartaceo/archivio.	a corpo	0	0	0	1,00	€ -	€ -
2	SAR23_PF.0012.0018.0006	Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito dell'area di cantiere. Fino a 50 m	mc	0	0	0	50,00	€ -	€ -
3	SAR23_PF.0012.0005.0011	Demolizione di tramezzi in cartongesso, eseguita TOTALMENTE A MANO, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto a deposito dei materiali di risulta e/o da riutilizzare nell'ambito del cantiere	mq	0	0	0	270,00	€ -	€ -
4	SAR23_PF.0012.0011.0003	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre metalliche, di alluminio o abs	mq	0	0	0	250,00	€ -	€ -
5	SAR23_PF.0012.0009.0015	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: incollato su fondo di cemento o altro materiale	mq	0	0	0	21,00	€ -	€ -
6	SAR23_PF.0012.0009.0017	Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.	mq	0	0	0	229,00	€ -	€ -
7	SAR23_PF.0012.0009.0018	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi, eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla protezione dell'ambiente circostante nonché ogni onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte.	mq	0	0	0	229,00	€ -	€ -
8	SAR23_PF.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2	mq	0	0	0	18,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
9	SAR23_PF.0012. 0014.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2	mq	0	0	0	37,80	€ -	€ -
10	SAR23_PF.0012. 0014.0008	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2	mq	0	0	0	6,25	€ -	€ -
11	SAR19_PF.0012. 0016.0004	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per effettivo peso in kilogrammi di gruppi di rubinetti di tipo civile rimossi	kg	0	0	0	50,00	€ -	€ -
12	SAR18_PF.0012. 0017.0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo.	caduno	0	0	0	150,00	€ -	€ -
13	SAR18_PF.0012. 0017.0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo	caduno	0	0	0	200,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
14	SAR23_PF.0012.0016.0005	Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm	m	0	0	0	150,00	€ -	€ -
15		Raccolta, trasporto, e smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi, raccolti nell'area di cantiere. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l'utilizzo di automezzi all'uopo autorizzati. Il conferimento finale dovrà avvenire c/o impianti di recupero autorizzati per la quota parte dei rifiuti recuperabili mentre la restante parte dei rifiuti verrà smaltita presso idonea discarica. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire allo impianto autorizzato al ricevimento del rifiuto. sono incluse tutte le operazioni di cernita in sito mediante depositi controllati di rifiuti (ev. anche cassoni) al fine di selezionare la massima aliquota di rifiuti da destinare al recupero prioritariamente allo smaltimento, ivi incluso il carico su automezzi in dotazione al servizio di igiene ambientale comunale per la quota di rifiuti assoggettabili al circuito degli urbani	t	0	0	0	5,00	€ -	€ -
16	D.0012.0007.0002	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo. per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza tra i 101 ed i 225 cm2.	mq	0	0	0	40,00	€ -	€ -
17	DA2.5.08.084.b	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI: Taglio di controsoffitti e pareti in cartongesso per alloggiamento apparecchi, passaggio impianti, etc. eseguito a mano valutato per tipologia di impianto IMPIANTO ELETTRICO, VIDEOCITOFONICO, RIVELAZIONE INCENDI	a corpo	0	0	0	1,00	€ -	€ -
18	DA2.5.08.084.b_1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI: Taglio di controsoffitti e pareti in cartongesso per alloggiamento apparecchi, passaggio impianti, etc. eseguito a mano valutato per tipologia di impianto IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO	a corpo	0	0	0	1,00	€ -	€ -
19	DA2.5.08.084.b_2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI: Taglio di controsoffitti e pareti in cartongesso per alloggiamento apparecchi, passaggio impianti, etc. eseguito a mano valutato per tipologia di impianto IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	a corpo	0	0	0	1,00	€ -	€ -
20	SAR18_PF.0012.0019.0005	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a più strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte	mq	0	0	0	200,00	€ -	€ -
21	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento	mc	0	0	0	20,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
22	B.0006.0004.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	t	0	0	0	10,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
23	SAR19_PF.0013. 0003.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm	mq	0	0	0	65,00	€ -	€ -
24		PARETI IN CARTONGESSO SP. CM. 12 Fornitura e posa in opera di pareti a secco in gesso rivestito sp. mm. 120,00 realizzate per mezzo di: Orditura metallica portante in profili di lamiera d'acciaio zincato a "U" sp. 0,6 mm. fissati a pavimento e soffitto per mezzo di tasselli a espansione; profili montanti M75 di lamiera d'acciaio zincato fissati a scatto sui profili di cui sopra. Inserimento guaina acustica in polietilene posta tra le strutture esistenti e i profili metallici. Lastra in gesso rivestito GKB sp. mm. 12,50 poste in doppia lastra a vista sulle facce della parete e fissate all'orditura metallica per mezzo di viti autoperforanti fosfatate Giunti di accostamento delle lastre di cui sopra trattati con impiego di nastro di rinforzo in velo vetro e idoneo stucco coprifuga a riempimento. Inserimento di pannello isolante in lana minerale mm. 60 e densità Kg. 20/mc. $\lambda=0,035$ W/mK posto tra i montanti delle due orditure metalliche. Compreso la fornitura e l'inserimento di guide metalliche con conseguente taglio lastre e realizzazione falsi telai per fissaggio diretto dei serramenti. compresa la fornitura e posa di paraspigoli metallici per angoli retti e variabili a protezione degli spigoli, comprese le relative stuccature.	mq	0	0	0	170,00	€ -	€ -
25		PARETE IN CARTONGESSO SP. CM. 25 Fornitura e posa in opera di pareti a secco in gesso rivestito sp. mm. 250,00 realizzate per mezzo di: Doppia orditura metallica portante in profili di lamiera d'acciaio zincato a "U" sp. 0,6 mm. fissati a pavimento e soffitto per mezzo di tasselli a espansione; profili montanti M75 + M75 di lamiera d'acciaio zincato fissati a scatto sui profili di cui sopra. Inserimento guaina acustica in polietilene posta tra le strutture esistenti e i profili metallici. Lastra in gesso rivestito GKB sp.mm. 12,50 posta in singola lastra in intercapedine tra le due strutture metalliche e fissate all' orditura metallica per mezzo di viti autoperforanti fosfatate. Inserimento guaina acustica in polietilene posta tra le strutture esistenti e i profili metallici Lastra in gesso rivestito GKB sp.mm. 12,50 poste in doppia lastra a vista sulle facce della parete e fissate all' orditura metallica per mezzo di viti autoperforanti fosfatate. Giunti di accostamento delle lastre di cui sopra trattati con impiego di nastro di rinforzo in velo vetro e idoneo stucco coprifuga a riempimento. Compreso inserimento di doppio pannello isolante in lana minerale sp. mm. 60 + 60 e densità kg. 20/mc. $\lambda=0,035$ W/mK posto tra i montanti delle due orditure metalliche.	mq	0	0	0	45,00	€ -	€ -
26	SAR23_PF.0013. 0003.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm	mq	0	0	0	75,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
27	SAR23_PF.0013. 0004.0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali	mq	0	0	0	175,00	€ -	€ -
28	SAR23_PF.0012. 0008.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno	mq	0	0	0	216,00	€ -	€ -
29	SAR23_PF.0013. 0004.0034	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da 400 kg di calce per m³ di sabbia	mq	0	0	0	225,00	€ -	€ -
30	SAR23_PF.0013. 0004.0038	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	mq	0	0	0	240,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
31	SAR23_PF.0013. 0010.0005	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 5 mm	mq	0	0	0	25,00	€ -	€ -
32	SAR23_PF.0012. 0021.0008	Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica, costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, previa asportazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi a parte. All'interno, con prevalenti caratteristiche antiumide, resistente alla controspinta fino a 9 atm., su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, con dosaggio di 3,5 kg a m2 di prodotto	mq	0	0	0	15,00	€ -	€ -
33	SAR23_PF.0013. 0010.0074	COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l'onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm	mq	0	0	0	15,00	€ -	€ -
34	SAR23_PF.0013. 0013.0009	PAVIMENTO IN MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, a protezione di manti impermeabili, dello spessore di cm 2,5, diviso in quadrotti di 0,80x0,80 m ottenuti con formagiunto metallico dello spessore di mm 3-4, compresa la sigillatura dei giunti con mastice di bitume e l'onere per la formazione dei raccordi curvi alle pareti verticali con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola	mq	0	0	0	20,00	€ -	€ -
35	SAR23_PF.0013. 0013.0020	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiaccia di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40	mq	0	0	0	20,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
36	SAR23_PF.0013. 0007.0031	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro geometrico o con scanalature ondulate parallele. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.	mq	0	0	0	220,00	€ -	€ -
37		VELETTE IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di pareti a secco in gesso rivestito sp. mm. 120,00 realizzate per mezzo di: Orditura metallica portante in profili di lamiera d'acciaio zincato a "U" sp. 0,6 mm. fissati a soffitto e a parete per mezzo di tasselli a espansione; profili montanti M75 di lamiera d'acciaio zincato fissati a scatto sui profili di cui sopra. Inserimento guaina acustica in polietilene posta tra le strutture esistenti e i profili metallici. Lastra in gesso rivestito GKB sp. mm. 12,50 poste in doppia lastra a vista sulle facce della parete e fissate all'orditura metallica per mezzo di viti autoperforanti fosfatate Giunti di accostamento delle lastre di cui sopra trattati con impiego di nastro di rinforzo in velo vetro e idoneo stucco coprifuga a riempimento. Inserimento di pannello isolante in lana minerale mm. 60 e densità Kg. 20/mc. $\lambda=0,035$ W/mK posto tra i montanti delle due orditure metalliche. Compreso la fornitura e l'inserimento di guide metalliche con conseguente taglio lastre e realizzazione falsi telai per fissaggio diretto dei serramenti. compresa la fornitura e posa di paraspigoli metallici per angoli retti e variabili a protezione degli spigoli, comprese le relative stuccature.	m	0	0	0	15,00	€ -	€ -
38		FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN LAMINATO QUICK STEP ELIGNA INICLIC classe 32. Il pavimento è composto da un pannello di supporto in fibra di legno ad alta densità(HDF), la parte superficiale è costituita da unop strato decorativo stampato a base di melammina e da uno strato d'usura trasparente impregnato anch'esso di melammina. Anche lo strato di supporto inferiore è a base di melammina. Tutti gli strati melamminici sono saldati al supporto mediante processo dilaminazione a pressione diretta (DPL). Il pavimento è composto da doghe con spessore di 8.0 - 0.2 mm. Il pavimento in laminato deve essere installato flottante. Sottofondo composto da materassino TRANSIT SOUND ULTRA dello spessore di 3mm che garantisce un abbattimento acustico di 21 db e ove necessario una membrana antiumido. L'installazione deve essere effettuata ,seguendo le istruzioni del produttore, usando gli accessori consigliati. Nella FORNITURA E POSA deve comprendere anche l'istallazione del battiscopa.	mq	0	0	0	220,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
39	SAR23_PF.0013. 0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto	mq	0	0	0	650,00	€ -	€ -
40		RESINA CEMENTIZIA SPATOLATA PER PARETI Sistema pareti Strati 3 strati 1° Strato > Supporto strutturale a copertura del vecchio placcaggio. 2° strato 1: Strato con materiale wallcrete a spatola colorato 2: Strato di finitura colorata wallcrete kerakoll 3° strato Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica (da applicare in 2 mani)	mq	0	0	0	60,00	€ -	€ -
41		Realizzazione di piano catino in c.a., compreso di casseri, armatura, adeguamenti e accorgimenti strutturali per garantire stabilità e resistenza statica, con l'impiego di calcestruzzo preconfezionato a durabilità garantita per opere strutturali, classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021. Armatura composta da ferro tondo per c.a. in barre sagomate, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 12	caduno	0	0	0	2,00	€ -	€ -
42		Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: specchiera formata da pannello di specchio in cristallo sovrapposto, spessore 6 mm. con retro patinato in rame, protetto da doppio sigillante; dimensioni cm.200x110 circa, completa di supporti reggispecchio per il fissaggio a parete e di ogni altro materiale necessario per il montaggio; n. 4 porta salviette per lavabo, compreso dei fissaggi a muro; n. 4 porta rotolo w.c. in acciaio inossidabile, compreso dei fissaggi a muro; n. 4 porta scopino w.c. in acciaio inossidabile, compreso dei fissaggi a muro	caduno	0	0	0	2,00	€ -	€ -
43	SAR23_PF.0010. 0007.0086	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 60x45	caduno	0	0	0	4,00	€ -	€ -

N.	Codice Prezziario	Descrizione	u.m.	L	P	H	Tot.	Prezzo Unit.	Totale
44	SAR23_PF.0010. 0007.0097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio	caduno	0	0	0	4,00	€ -	€ -
45	SAR23_PF.0013. 0006.0243	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.	caduno	0	0	0	15,00	€ -	€ -
46	SAR23_PF.0013. 0006.0245	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 780-90x210 escluso controtelaio a scomparsa.	caduno	0	0	0	2,00	€ -	€ -
47	SAR23_PF.0013. 0006.0249	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA, dato in opera fissato alle murature, compreso le opere murarie	caduno	0	0	0	2,00	€ -	€ -
48		Fornitura e posa in opera di vetrata di sicurezza costituita da 2 lastre di vetro temperato con interposto pvb, spess. 8+ zona reception parete divisorie (dimensioni cm. 140x100). Compreso sottostante piano di appoggio simil soglia in legno.	cadauno	0	0	0	1,00	€ -	€ -
49	SAR23_PF.0013. 0006.0338	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tin- to, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Conformi alle norme Uni En 12600, Uni 356 e Uni En 1063, con classe di resistenza RC3	caduno	0	0	0	1,00	€ -	€ -

[illegible]