

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO PIANO DEGLI ORMEGGI DEL PORTO
CERVO MARINA

COMMITTENTE:

Data, 13/02/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 ACCANTIE RAMENTO	Realizzazione opere ed apprestamenti relativi alla sicurezza dell'opera da realizzarsi, il trasporto e la posa della baracca e di tutte le attrezzature necessarie, la formazione di recinzione a protezione del cantiere eseguita a norma di legge, realizzazione di zone di stoccaggio di materiali nell'ambito o nel raggio km del cantiere; Sono compresi gli oneri per richiesta di occupazione di suolo pubblico, se necessaria, compreso il pagamento della relativa tassa, per l'esecuzione di segnaletica conforme alle attuali norme infortunistiche, per l'illuminazione notturna del cantiere, per il mantenimento del cantiere durante tutta la durata dei lavori, lo smantellamento del cantiere e pulizia finale prima della consegna.							
	SOMMANO a corpo					0,00		
2 DEM.0001	Trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta secondo le normative vigenti ivi compresi calcinacci, anelli e quant'altro prodotto dalle lavorazioni.							
	SOMMANO a corpo					0,00		
3 A.0001	Rimozione di bitte da 5T esistenti previo scasso del massetto, completa di taglio barre, rimozione di pezzi speciali e/o collari di ancoraggio alla struttura di banchina con successivo ripristino del massetto di pavimentazione; Ricollocazione di bitte d'ormeggio sopra l'attuale piano di cemento della sovrastruttura di banchina, fori per posa in opera delle barre filettate e puntone propedeutico l'apertura in breccia di soletta intermedia della trave di banchina per collocazione dei controdati su piastra in acciaio inox AISI 316 zincato 56 UNI dim. 60x40 sp. 1 cm. Rimozione e riposizionamento bitte H 130 mm - 5T MOLO A MOLO B MOLO C MOLO D MOLO E MOLO F MOLO G MOLO H MOLO I MOLO L MOLO M MOLO N MOLO O MOLO P MOLO Q MOLO R MOLO S					2,00 4,00 16,00 14,00 21,00 9,00 12,00 3,00 2,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					88,00		
4 A.0015	Rimozione di bitte da 10T esistenti previo scasso del massetto, completa di taglio barre, rimozione di pezzi speciali e/o collari di ancoraggio alla struttura di banchina con successivo ripristino del massetto di pavimentazione; Ricollocazione di bitte d'ormeggio sopra l'attuale piano di cemento della sovrastruttura di banchina, fori per posa in opera delle barre filettate e puntone propedeutico l'apertura in breccia di soletta intermedia della trave di banchina per collocazione dei controdati su piastra in acciaio inox AISI 316 zincato 56 UNI dim. 60x40 sp. 1 cm. Rimozione e riposizionamento bitte H 200 mm - 10T MOLO A MOLO B MOLO C MOLO D					3,00 13,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,00		
	MOLO E					19,00		
	MOLO F					17,00		
	MOLO G					8,00		
	MOLO H					6,00		
	MOLO I							
	MOLO L							
	MOLO M							
	MOLO N					3,00		
	MOLO O					2,00		
	MOLO P							
	MOLO Q					3,00		
	MOLO R					3,00		
	MOLO S							
	SOMMANO cadauno					77,00		
5 A.0017	Rimozione di bitte da 30T esistenti previo scasso del massetto, completa di taglio barre, rimozione di pezzi speciali e/o collari di ancoraggio alla struttura di banchina con successivo ripristino del massetto di pavimentazione; Ricollocazione di bitte d'ormeggio sopra l'attuale piano di cemento della sovrastruttura di banchina, fori per posa in opera delle barre filettate e puntone propedeutico l'apertura in breccia di soletta intermedia della trave di banchina per collocazione dei controdadi su piastra in acciaio inox AISI 316 zincato 56 UNI dim. 60x40 sp. 1 cm. Rimozione e riposizionamento bitte H 320 mm - 30T							
	MOLO A							
	MOLO B							
	MOLO C							
	MOLO D							
	MOLO E							
	MOLO F							
	MOLO G							
	MOLO H							
	MOLO I							
	MOLO L							
	MOLO M							
	MOLO N							
	MOLO O							
	MOLO P							
	MOLO Q							
	MOLO R							
	MOLO S							
	SOMMANO cadauno					7,00		
6 A.0018	Controllo danni strutturali bitte da 5T e successiva sabbiatura e verniciatura + fornitura tiranti per fissaggio ESCLUSA SPEDIZIONE E TRASPORTO Vedi voce n° 3 [cadauno 88.00]					88,00		
	SOMMANO cadauno					88,00		
7 A.0019	Controllo danni strutturali bitte da 10T e successiva sabbiatura e verniciatura + fornitura tiranti per fissaggio ESCLUSA SPEDIZIONE E TRASPORTO Vedi voce n° 4 [cadauno 77.00]					77,00		
	SOMMANO cadauno					77,00		
8 A.0021	Controllo danni strutturali bitte da 30T e successiva sabbiatura e verniciatura + fornitura tiranti per fissaggio ESCLUSA SPEDIZIONE E TRASPORTO Vedi voce n° 5 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
9 A.0023	Fornitura e posa in opera di bitte da 20T comprensiva di ogni onere per il fissaggio sopra l'attuale piano di cemento della sovrastruttura di banchina, fori per posa in opera delle barre filettate e puntone propedeutico l'apertura in breccia di soletta intermedia della trave di banchina per collocazione dei controdati su piastra in acciaio inox AISI 316 zincato 56 UNI dim. 60x40 sp. 1 cm. ESCLUSA SPEDIZIONE E TRASPORTO Nuove bitte da 20T MOLO A MOLO B MOLO C MOLO D MOLO E MOLO F MOLO G MOLO H MOLO I MOLO L MOLO M MOLO N MOLO O MOLO P MOLO Q MOLO R MOLO S SOMMANO cadauno						11,00 7,00 4,00 6,00 8,00 4,00 7,00 1,00 9,00 57,00	
10 A.0022	Fornitura e posa in opera di bitte da 30T comprensiva di ogni onere per il fissaggio sopra l'attuale piano di cemento della sovrastruttura di banchina, fori per posa in opera delle barre filettate e puntone propedeutico l'apertura in breccia di soletta intermedia della trave di banchina per collocazione dei controdati su piastra in acciaio inox AISI 316 zincato 56 UNI dim. 60x40 sp. 1 cm. ESCLUSA SPEDIZIONE E TRASPORTO Nuove bitte 30T MOLO A MOLO B MOLO C MOLO D MOLO E MOLO F MOLO G MOLO H MOLO I MOLO L MOLO M MOLO N MOLO O MOLO P MOLO Q MOLO R MOLO S SOMMANO cadauno						13,00 3,00 1,00 6,00 7,00 5,00 35,00	
11 A.0005	Rimozione di anelli golfari fronte banchina esistenti mediante taglio meccanico, rimozione di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla struttura di banchina, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo con successivo ripristino del foro di ancoraggio preesistente e successiva fornitura e installazione di golfare Ø250 mm in acciaio AISI 316, prossimo al pelo libero dell'acqua, di lunghezza non inferiore a cm 50, con fornitura e posa del gambo in acciaio C45 ad aderenza migliorata, zincato, 56 UNI per attacco al muro di banchina, posto, previa formazione di foro, inghisato fino a 40 cm all'interno della soletta armata superiore della trave di							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					71,00		
	MOLO M					1,00		
	MOLO N					2,00		
	MOLO O					4,00		
	MOLO P					4,00		
	MOLO Q					1,00		
	MOLO R					5,00		
	MOLO S							
	SOMMANO cadauno					88,00		
14 A.0013	Fornitura e posa di corpi morti per ancoraggio imbarcazioni realizzati in calcestruzzo armato alloggiati sul fondale Nuovi corpi morti MOLO A MOLO B MOLO C MOLO D MOLO E MOLO F MOLO G MOLO H MOLO I MOLO L MOLO M MOLO N MOLO O MOLO P *(par.ug.=6+11) MOLO Q MOLO R MOLO S	17,00				17,00 8,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					33,00		
15 A.0023	Riposizionamento di catenaria madre di collegamento tra i corpi morti Riposizionamento catenaria madre MOLO A MOLO B MOLO C MOLO D MOLO E MOLO F MOLO G MOLO H MOLO I MOLO L MOLO M MOLO N MOLO O MOLO P MOLO Q MOLO R MOLO S					82,80 86,40 70,00		
	SOMMANO ml					239,20		
16 A.0024	Riposizionamento di catena di ormeggio per alloggiamento trappe Riposizionamento catena di ormeggio MOLO A MOLO B MOLO C MOLO D MOLO E MOLO F MOLO G MOLO H MOLO I							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

