



HOTEL CALA DI VOLPE

Fornitura e installazione di Ups in varie zone dell'Hotel

Capex 2025

Descrizione Lavori

Premessa:

I lavori in generale consistono nella fornitura e installazione di alcuni UPS da posizionarsi in diverse aree dell'hotel, nello specifico in zona cucina/ristorante, Computer room, Arrods Suite. Si precisa sin da subito che i lavori, in tutte le fasi, dovranno rispettare rigorosamente le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I lavori dovranno comprendere:

A. Gruppo Statico di Continuità Computer Room

Fornitura di Gruppo Statico di Continuità – UPS in tecnologia tecnologia On-Line a doppia conversione, pannello frontale a LCD, in allestimento Rack/Tower dotato delle seguenti caratteristiche:

Tecnologia: Online (VFI)

Formato: Rack / Tower

Potenza erogata Watt: 6.000 W

Potenza Erogata Va: 6.000 Va

Scheda di rete inclusa.

Quantità n° 2 UPS

Totale € _____

B. Gruppo Statico di Continuità (zona ristoranti e cucina)

Fornitura di Gruppo Statico di Continuità – UPS in tecnologia tecnologia On-Line a doppia conversione, pannello frontale a LCD, in allestimento Rack/Tower dotato delle seguenti caratteristiche:

Tecnologia: Online (VFI)

Formato: Rack / Tower

Potenza erogata Watt: 3.000 W

Potenza Erogata Va: 3.000 Va

Scheda di rete inclusa

Quantità n° 3 UPS

Totale € _____

C. Gruppo Continuità per Harrods Suite

Fornitura di Gruppo Statico di Continuità – UPS in tecnologia tecnologia On-Line a doppia conversione, pannello frontale a LCD, in allestimento Rack/Tower dotato delle seguenti caratteristiche:

Tecnologia: Online (VFI)

Formato: Rack / Tower

Potenza erogata Watt: 1.350 W

Potenza Erogata Va: 1.500 Va

Scheda di rete inclusa

Quantità n° 3 UPS

Totale € _____

D. Attività Tecnica Modifica Rete Piano Terra

Attività Tecnica per modificare rete elettrica ONT Piano Pterra, in particolare:

- Realizzazione dorsale lettrica eseguita con cavi di capacità e tipo adeguato posti in opera all'interno del controsoffitto per collegare la singola Camera verso il Sottoquadro di Piano;
- Attestazione su SQ Piano Terra delle linee FM delle 17;
- Messa In servizio;
- Prove di regolare funzionamento.

Totale € _____

E. Attività Tecnica varia

Attività Tecnica suddivisa nelle seguenti fasi:

- Installazione Apparat;
- Suddivisione Linee e relativo Cablaggio;
- Configurazione Dispositivi di rete;
- Messa In servizio;
- Prove di regolare funzionamento;

Totale € _____

Totale Generale Offerta € _____

Tempi di consegna gg _____

Timbro e firma Ditta
