

Gara esplorativa per l'individuazione dei parametri economici di base per la realizzazione di
pergolati in legno e canne



Hotel Cala Di Volpe -Hotel Cervo e Pevero Golf Club

Individuazione parametri economici di base per realizzazione di pergolati in legno

OGGETTO DELLA GARA

La presente indagine esplorativa ha lo scopo di individuare una o più ditte cui affidare i lavori di realizzazione di pergolati in legno con copertura in canne, nelle diverse strutture di Sardegna Resorts.

A tal fine si intende procedere preliminarmente col definire un parametro base, per il costo di realizzazione, di un metro quadrato di pergola nelle differenti tipologie sotto esposte; nello specifico:

Strutture di tipo "A" - da realizzare fino ad un'altezza di cm 300 da terra

Pos.01_A – [struttura lignea orizzontale + strato di canne ombreggianti]

- fornitura e posa in opera di mq 1 di pergolato in legno di castagno, da realizzare con travi tonde del diametro di 12/14 cm, con distanza degli interassi dai 60 agli 80 cm, verniciate con impregnante color legno (è da intendersi solo la struttura orizzontale, senza pali verticali), compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere, i tagli e tutta la necessaria ferramenta per il fissaggio.
- Fornitura e posa in opera di uno strato di canne legate ombreggianti, compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere e qualsiasi altro onere per la chiodatura di fissaggio alla struttura lignea, compresi i necessari tagli e quant'altro occorre.

Totale **Pos.01_A** €/mq _____

Pos.02_A – [struttura lignea orizzontale + doppio strato di canne ombreggianti con interposta ondulina].

- fornitura e posa in opera di mq 1 di pergolato in legno di castagno, da realizzare con travi tonde del diametro di 12/14 cm, con distanza degli interassi dai 60 agli 80 cm, verniciate con impregnante color legno (è da intendersi solo la struttura orizzontale, senza pali verticali), compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere, i tagli e tutta la necessaria ferramenta per il fissaggio.
- Fornitura e posa in opera di doppio strato di canne legate con interposta ondulina, compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere, compresi i listelli e la ferramenta per il fissaggio e compreso l'onere per quest'ultimo; compresi i risvolti i tagli e ogni altro onere necessario

Totale **Pos.02_A** €/mq _____

Strutture di tipo "B" - da realizzare fino ad un'altezza di cm 300 da terra

Pos.03_B – [struttura lignea orizzontale e Verticale + strato di canne ombreggianti].

- fornitura e posa in opera di mq 1 di pergolato in legno di castagno, da realizzare con travi tonde del diametro di cm 16/18 per quella verticale e 12/14 cm per la struttura orizzontale, quest'ultima con distanza degli interassi dai 60 agli 80 cm, verniciate con impregnante color legno (è da intendersi solo la struttura orizzontale, senza pali verticali), compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere, i tagli e tutta la necessaria ferramenta per il fissaggio.
- Fornitura e posa in opera di uno strato di canne legate ombreggianti, compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere e qualsiasi altro onere per la chiodatura di fissaggio alla struttura lignea, compresi i necessari tagli e quant'altro occorre.

Totale **Pos.03_A** €/mq _____

Pos.04_B – [struttura lignea orizzontale e Verticale + doppio strato di canne ombreggianti con interposta ondulina].

- fornitura e posa in opera di mq 1 di pergolato in legno di castagno, da realizzare con travi tonde del diametro di cm 16/18 per quella verticale e 12/14 cm per la struttura orizzontale, quest'ultima con distanza degli interassi dai 60 agli 80 cm, verniciate con impregnante color legno (è da intendersi solo la struttura orizzontale, senza pali verticali), compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere, i tagli e tutta la necessaria ferramenta per il fissaggio.
- Fornitura e posa in opera di doppio strato di canne legate con interposta ondulina, compreso ogni onere per l'avvicinamento in cantiere, compresi i listelli e la ferramenta per il fissaggio e compreso l'onere per quest'ultimo; compresi i risvolti i tagli e ogni altro onere necessario

Totale **Pos.04_A** €/mq _____

Maggiorazione per Strutture di tipo “A” - da realizzare dai cm 300 ai cm 600 da terra.

Pos.01_Am – [struttura lignea orizzontale + strato di canne ombreggianti]

- Come per strutture descritte in Pos.01_A ma da un'altezza da terra dai 300 fino ai 600 cm

Totale **Pos.01_Am** €/mq _____

Pos.02_A – [struttura lignea orizzontale + doppio strato di canne ombreggianti con interposta ondulina].

- Come per strutture descritte in Pos.02_A ma da un'altezza da terra dai 300 fino ai 600 cm

Totale **Pos.02_Am** €/mq _____

Maggiorazione per Strutture di tipo “B” - da realizzare dai cm 300 ai cm 600 da terra.

Pos.03_Bm – [struttura lignea orizzontale e Verticale + strato di canne ombreggianti]

- Come per strutture descritte in Pos.01_A ma da un'altezza da terra dai 300 fino ai 600 cm

Totale **Pos.03_Bm** €/mq _____

Pos.04_Bm – [struttura lignea orizzontale e Verticale + doppio strato di canne ombreggianti con interposta ondulina].

- Come per strutture descritte in Pos.02_A ma da un'altezza da terra dai 300 fino ai 600 cm

Totale **Pos.04_Bm** €/mq _____

Prestazioni Aggiutive

Indicare il costo al metro quadrato per la **stesura aggiuntiva di prodotto liquido intumescente e incolore** sulle strutture orizzontali.

Fornitura e Posa liquido intumescente incolore €/mq _____

Si specifica altresì che:

il costo per i lavori indicati deve essere comprensivo dei seguenti oneri:

- Nolo e corretto montaggio del ponteggio, compresa la redazione del PIMUS (per i lavori che lo necessitano);
- Allontanamento dall'area di cantiere dei materiali di scarto;
- Conferimento a discarica autorizzata;
- Collaudo e verifica dell'impermeabilità delle strutture con ondulina.

Data _____

Timbro e Firma Ditta
